



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1039267-62	<b>Nº SICONV</b> 024065	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEARA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Paimentação Av. Paraná, Rua Helena Deotti e Alfredo Borges Monteiro			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CURITIBA	<b>DATA BASE</b> 02-18 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Paimentação Av. Paraná, Rua Helena Deotti e Alfredo Borges Monteiro	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CAFEARA - PR	<b>BDI 1</b> 24,03%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>Paimentação Av. Paraná, Rua Helena Deotti e Alfredo Borges Monteiro</b>									<b>268.834,78</b>	
<b>1.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA</b>					-	<b>268.834,78</b>	
<b>1.1.</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					-	<b>22.195,89</b>	
1.1.1.	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00	331,88	BDI 1	411,63	2.469,78	RA
1.1.2.	SINAPI	73948/16	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	3.503,75	4,54	BDI 1	5,63	19.726,11	RA
<b>1.2.</b>			<b>TERRAPLANAGEM</b>					-	<b>3.118,31</b>	
1.2.1.	SINAPI	74151/001	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE	M3	875,93	2,87	BDI 1	3,56	3.118,31	RA
<b>1.3.</b>			<b>BASE/SUB BASE</b>					-	<b>26.014,73</b>	
1.3.1.	SINAPI	72919	BASE DE SOLO CIMENTO 4% MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100%	M3	525,55	39,91	BDI 1	49,50	26.014,73	RA
<b>1.4.</b>			<b>MEIO FIO E SARGETA</b>					-	<b>37.271,46</b>	
1.4.1.	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN	M	933,42	32,19	BDI 1	39,93	37.271,46	RA
<b>1.5.</b>			<b>REVESTIMENTO</b>					-	<b>132.461,21</b>	
1.5.1.	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	3.503,75	1,32	BDI 1	1,64	5.746,15	RA
1.5.2.	SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017	M2	3.503,75	4,04	BDI 1	5,01	17.553,79	RA
1.5.3.	SINAPI	95993	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO	M3	140,13	628,07	BDI 1	779,00	109.161,27	RA
<b>1.6.</b>			<b>SINALIZAÇÃO</b>					-	<b>4.020,23</b>	
1.6.1.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE	M2	55,20	25,95	BDI 1	32,19	1.776,89	RA
1.6.2.	SICRO	5213570	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO - PELICULA I + I	M2	6,00	301,45	BDI 1	373,89	2.243,34	RA
<b>1.7.</b>			<b>PASSEIO</b>					-	<b>36.738,73</b>	
1.7.1.	SINAPI	95887	RAMPA DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO CONFORME ITEM 6.12.7.3 NBR 9050:2015 ESPESSURA 7CM SOBRELASTRO DE BRITA 5CM, ACESSO RUA 1,50 X 1,80 M, ABAS LATERAIS LARGURA 1,80 M PARA MEIO-FIO DE 15CM. PISO TATIL ALERTA TRANSVERSAL À RAMPA (1,50M) E TÁTIL DIRECIONAL COMPRIMENTO 1,10M, EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO	UN	14,00	247,20	BDI 1	306,60	4.292,40	RA
1.7.2.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM	M3	49,00	533,88	BDI 1	662,17	32.446,33	RA
<b>1.8.</b>			<b>ARBORIZAÇÃO</b>					-	<b>4.841,89</b>	
1.8.1.	SINAPI	73967/1	PLANTIO DE ARVORE, ALTURA DE 1,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM	UN	31,00	125,93	BDI 1	156,19	4.841,89	RA
<b>1.9.</b>			<b>CONTROLE TECNOLÓGICO</b>					-	<b>2.172,33</b>	
1.9.1.	Cotação		ENSAIOS DE CONTROLE TECNOLOGIO PARA PAVIMENTOS FLEXIVEIS	M2	3.503,75	0,50	BDI 1	0,62	2.172,33	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1039267-62	<b>Nº SICONV</b> 024065	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEARA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Paimentação Av. Paraná, Rua Helena Deotti e Alfredo Borges Monteiro			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CURITIBA	<b>DATA BASE</b> 02-18 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Paimentação Av. Paraná, Rua Helena Deotti e Alfredo Borges Monteiro	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CAFEARA - PR	<b>BDI 1</b> 24,03%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Paimentação Av. Paraná, Rua Helena Deotti e Alfredo Borges Monteiro									268.834,78

CAFEARA - PR

**Local**

quarta-feira, 2 de maio de 2018

**Data**

Responsável Técnico

**Nome:** Vinicius Karakida Augusto

**CREA/CAU:** 157984/D

**ART/RRT:** 20181440460

RECURSO

←