

ORÇAMENTO**OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM BASE DE SOLO ESTABILIZADO EM VIAS URBANAS****CIDADE: CAFEARA**

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNI	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	VALOR TOTAL	TIPO DE EXECUÇÃO
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				648,45	
1.1	SINAPI 74209/001	PLACA DA OBRA 1,50 x 1,00	M2	1,50	432,3	648,45	INDIRETA
2		PAVIMENTAÇÃO				49.734,72	
2.1		REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	621,68	-		DIRETA
2.2	COTAÇÃO	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO COM ADITIVO QUÍMICO ORGANICO, COM RESISTENCIA IGUAL OU MAIOR QUE 2,10 MPA, COMPROVADA ATRAVÉS DE ENSAIO DE COMPRESSÃO SIMPLES, COMPACTADO 100% PI, ESPESSURA MINIMA 20 CM. INCLUSO AGULHAMENTO COM 20 KG/M2 DE BRITA, ROLO PARA COMPACTAÇÃO E ENSAIOS DE CONTROLE TÉCNOLOGICO.	M2	3.108,42	16,00	49.734,72	INDIRETA
						TOTAL	50.383,17

O BDI ESTÁ INCLUSO NOS VALORES APRESENTADOS.

CAFEARA, 11 DE SETEMBRO DE 2019

Vinícius Karakida Augusto
Eng. Civil - CREA PR 157984/D

Oscimar José Sperandio
Prefeito Municipal